
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie terakoty na klatce i korytarzach
ADRES INWESTYCJI : Kościuszki 42
INWESTOR : SMLW "NASZ DOM" UL. LIPOWA 4
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. LIPOWA 4

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ułożenie terrakoty na schodach					
1	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	0804-08	(4.60+2.20)*2*5+5.50*2*4.5	m	117.500	
				RAZEM	117.500
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	117.50*0.10+119.24	m ²	130.990	
				RAZEM	130.990
3	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	(4.60*2.20*5)+(4.75*2.20*4.5)+(0.75*2.20*5)+(1.10*18*0.15*4.5)	m ²	119.240	
				RAZEM	119.240
4	KNR 0-12	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-04	117.500	m	117.500	
				RAZEM	117.500
2 Wymiana drzwi zejściowych do piwnicy					
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02	wraz z montażem nowej ościeżnicy			
	wycena indywidualna	2.085*0.895	m ²	1.866	
				RAZEM	1.866