

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie klatek Kościuszki 48</b>					
<b>1 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH</b>					
<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie posadzek - folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	posadzki 2,25*5,00*5*6	m <sup>2</sup>	337,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,500</b>
2	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie drzwi do mieszkań lokatorskich, wejściowych i okien - folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	mieszkania 1,00*2,00*65	m <sup>2</sup>	130,000	
		wejściowe 1,40*2,00*2*6	m <sup>2</sup>	33,600	
		okna 1,46*0,90*6	m <sup>2</sup>	7,884	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,484</b>
3	KNR 4-01 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnek licznikowych - (drzwiczki Inwestora)	szt.		
d.1.	1	5*6+3	szt.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
4	KNR 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników po grzejnikach na ścianie ceglanej - kl I-III	szt.		
d.1.	1	2*3	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	KNR 4-03 1145-01	Demontaż skrzynek stalowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglany - skrzynki po instalacji telewizji lokalnej	szt.		
d.1.	1	analogia 6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	KNR 4-03 0614-01	Demontaż na czas remontu skrzynek pocztowych o masie do 10 kg i ponowny montaż na dawne miejsce po zakończeniu malowania	szt.		
d.1.	1	analogia 6*2	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
7	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku	m		
d.1.	1	(2,46*5+1,2)*6	m	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
8	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	1	81,00	m	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
9	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	(2,20*2,00)*6	m <sup>2</sup>	26,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,400</b>
10	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - wypełnienie wnek pod oknami	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	(1,50*0,95*4)*6	m <sup>2</sup>	34,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,200</b>
11	KNR 0-23 2615-07	Docieplenie ościeży nad oknami o wys. 30cm i głębokości 15cm płytami z wełny mineralnej grub 15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy w. z got. suchej mieszanki tynkarskiej mineralnej o grub ziarna do 1,2 mm zatartej na gładko - zakrycie pustaków szklanych ościeże nad oknem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	analogia 1,50*0,30*3*6	m <sup>2</sup>	8,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,100</b>
12	NNRNKB 202 2027- 1 03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm - wnęka pod oknem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	wnęka pod oknem (1,50*0,95*4)*6	m <sup>2</sup>	34,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,200</b>
13	NNRNKB 202 2027- 1 03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Płyta gips. karton.NIDA Ogień Plus gr. 15 na ścianach na ruszcie metalowym 50 - kl. schodowa- zakrycie wnek z rurami telewizji kablowej	m <sup>2</sup>		