

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT SCHODÓW - WYMIANA OKŁADZIN NA STOPNIACH SCHODOWYCH					
1	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego- na biegach schodowych	m		
d.1	0804-08	(0.16+0.30)*9*9*6	m	223.560	
	klatka schodowa	(43.2+4.4-8)*6	m	237.600	
	spocznik na klatce schodowej				
				RAZEM	461.160
2	KNR 4-01	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie-zdemontowanie	szt.		
d.1	0354-18	prefabrykowanych stopni schodowych lastrykowych osadzonych na płycie nośnej klatki schodowej dotyczy -nakładki lastrykowej stopnicy z podestami	szt.	486.000	
	analogia stopnie	9*9*6			
				RAZEM	486.000
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, zdemontowanie płytek lastrykowych podestów	m ²		
d.1	0803-02	168.96	m ²	168.960	
				RAZEM	168.960
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia-zdemontowanie płytek lastrykowych podestów	m ²		
d.1	0803-06	168.96	m ²	168.960	
				RAZEM	168.960
5	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym. Środek gruntujący CT 17	m ²		
d.1	0101-07	461.16	m ²	461.160	
				RAZEM	461.160
6	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów-wyrównanie przy użyciu -zaprawa klejąca	m ²		
d.1	1121-01	(0.14+0.30)*1.10*456	m ²	220.704	
	schody podesty	168.96	m ²	168.960	
				RAZEM	389.664
7	KNR-W 2-02	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice granitowe gru.3 szer. 33cm	m		
d.1	2128-09	dł. 110cm-wykończenie granit płomieniowany lub matowy, przednia kanta polerowana z fazką.	m		
		1.1*9*8*6	m	475.200	
				RAZEM	475.200
8	KNR-W 2-02	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste w parterze- stopnice granitowe grub.3	m		
d.1	2128-09	szer. 33cm dł. 115cm-wykończenie granit płomieniowany lub matowe przednia kanta polerowana z fazką.	m		
		62.10	m	62.100	
				RAZEM	62.100
9	KNR-W 2-02	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 1,5-2 cm szer. 16cm	m		
d.1	2128-13	z płytek granitowych polerowanych	m		
		537.3	m	537.300	
				RAZEM	537.300
10	KNR W-02	Okładziny schodów z płytek granitowych gr 1,5-2cm o wymiarach 30x30 cm-na	m ²		
d.1	0213-03	podestach klatek schodowych wykończenie granit płomieniowany lub matowy	m ²		
		[1.3*2.2*9+1.1*2.2]*6	m ²	168.960	
				RAZEM	168.960
11	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod cokolik wysokości 10 cm na schodach	m		
d.1	1122-01	484.1	m	484.100	
				RAZEM	484.100
12	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek granitowych gr. 1,5-2cm polerowanych lub matowych układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.1	1122-07	484.1	m	484.100	
				RAZEM	484.100
13	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	5.06+1.18+13.708	m ³	19.948	
				RAZEM	19.948
14	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	5.06+1.18+13.708	m ³	19.948	
				RAZEM	19.948
2 NAPRAWA BALUSTRADY SCHODOWEJ					
15	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad schodowych na parterze od wejścia do spocznika -odcięcie części barierki metalowej utrudniającej wejście po schodach (od wejścia do pierwszego spocznika)	szt.		
d.2	1306-01	4*6	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 4-01 1301-03	Uzupełnienie balustrady schodowej na poziomie pierwszego spocznika, polegającego na wstawieniu fragmentu z balustrady zdemontowanej o średnicy dług. 0,50m. (z nakładów usunąć płaskownik) zostanie wykorzystany z istniejącej 0.5*6	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym-montaż pochwyty z rury stalowej fi 40 mocowanej do ściany i słupka stalowego i podestu -od wejścia do pierwszego spocznika 2.90*6	m m	 17.400	
				RAZEM	17.400

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płyt lastrykowych stopni schodowych i podestów na klatkach schodowych na okładziny granitowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 48
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 48, 07-300 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa „Nasz Dom”
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Przywoźna
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Tyszka
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-03

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :SML „ Nasz Dom” w Ostrowi Maz.