

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja 3 klatek schodowych budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Okrzei 5  
INWESTOR : SLMW "NASZ DOM" ul. Lipowa 4  
ADRES INWESTORA : 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Lipowa 4  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Roboty malarskie,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
MAGDALENA PRZYWOŻNA  
DATA OPRACOWANIA : 3.01.2018r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
3.01.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Malowanie klatek ul. Okrzei 5 - 3 klatki</b>					
1		<b>MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią tj. podestów i stopni folią za pomocą taśmy oraz	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01	balustrad stalowych biegów schodowych, okien i drzwi			
1	posadzki	Krotność = 3 (3*1.10)*10+(1.20*2.50)*4+(1.20*2.50)*5+(3*1)*10+(1.20*1) [(1*2.10)*3]*4+(1.2*1.2)*4+(2.30*1.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.200 33.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.150</b>
2	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych - (drzwiczki Inwestora)	szt.		
d.1.	1301-07	Krotność = 3			
1		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 4-03	Demontaż na czas remontu skrzynek pocztowych o masie do 10 kg i ponowny	szt.		
d.1.	0614-01	montaż na dawne miejsce po zakończeniu malowania			
1	analogia	Krotność = 3	szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku	m		
d.1.	1001-04	Krotność = 3			
1		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
5	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	1012-01	Krotność = 3			
1		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
6	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na	m <sup>2</sup>		
d.1.	1605-03	sufitach przy wysokości do 7 m			
1		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	12.250	
		12.25		<b>RAZEM</b>	<b>12.250</b>
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup>			
1		Krotność = 3			
		spoczniki	m <sup>2</sup>	36.000	
		płyta stropowa	m <sup>2</sup>	12.250	
		biegi schodowe	m <sup>2</sup>	24.880	
		ściany nad lamperią	m <sup>2</sup>	81.950	
		ściany lamperii	m <sup>2</sup>	110.990	
		Wegarki w ścianach nad lamperią	m <sup>2</sup>	7.780	
		wegarki w ścianach lamperii	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.650</b>
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją np. STAR-	m <sup>2</sup>		
d.1.	2611-02	CONTACTEM przed szpachlowaniem ścian lamperii			
1	analogia	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	118.790	
		110.99+7.80		<b>RAZEM</b>	<b>118.790</b>
9	NNRNKB	Wtopienie siatki w klej w miejscach spękania ścian i sufitów przyjęto 5%	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2609-05	(ściany oraz połączenia płyt stropowych na ostatnim piętrze)			
1		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	15.100	
		302*0.05		<b>RAZEM</b>	<b>15.100</b>
10	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1.	0601-01	filarach, pilastrach			
1		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	9.060	
		9.06		<b>RAZEM</b>	<b>9.060</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.	0726-01	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	9.060	
1		9.06		<b>RAZEM</b>	<b>9.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR K-04 d.1. 0305-01 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z zagruntowaniem Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt Krotność = 3 281.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281.650	 281.650
				<b>RAZEM</b>	<b>281.650</b>
13	KNR K-04 d.1. 0306-07 1 analogia kl 1-3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 3 281.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281.650	 281.650
				<b>RAZEM</b>	<b>281.650</b>
14	KNR K-04 d.1. 0101-05 1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI- GRUNT pod malowanie na gładziach gipsowych (ściany i sufity) Krotność = 3 294	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 294.000	 294.000
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
15	KNR 0-17 d.1. 2609-08 1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (narożnik aluminiowy perforowany ) Krotność = 3 [(4*2.20)+(1*3)]*4+(1.2+1.2+1.2)*4+(2.3+2.3+2.5+0.9+0.9+0.9+1.5+0.3)+(2.5+ 2.5)*16+(2.8+2.8+2.8+2.8)*8	m m	 242.800	 242.800
				<b>RAZEM</b>	<b>242.800</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty malarskie do R wsp. 1,15</b>			
16	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odporne na wycieranie powierzch- ni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufity Krotność = 3 73.13 93.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.130 93.530	 73.130 93.530
				<b>RAZEM</b>	<b>166.660</b>
17	KNR 2-02 d.1. 1503-06 2 ściany	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania- (farba w półpolysku np. Śnieżka lub Polifarb Dębica uwzględ- nić cenę z możliwością domieszania koloru.) Krotność = 3 127.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.340	 127.340
				<b>RAZEM</b>	<b>127.340</b>
18	KNR 4-01 d.1. 1212-05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 3 31.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.200	 31.200
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
19	KNR 4-01 d.1. 1209-12 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 Krotność = 3 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 4-01 d.1. 1212-18 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników fawierowych Krotność = 3 1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.220	 1.220
				<b>RAZEM</b>	<b>1.220</b>
21	KNR 4-01 d.1. 1212-27 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 3 10	m m	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>		<b>ZEJŚCIA DO PIWNIC - WYMIANA DRZWI,</b>			
22	KNNR 3 d.2 0703-06 analogia	Wymiana drzwi stalowych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalo- wych z ościeżnicą stalową do piwnicy . Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne 90x200 fabrycznie wykończone z kalmką i zamkiem wpuszczonym na wkładkę pantenową + 12 kluczy 0.90*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	 5.400
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
23	KNR 4-01 d.2 0354-03 analogia	Wykucie z muru wjazdu dachowego 0.90*0.90	szt. szt.	 0.810	 0.810
				<b>RAZEM</b>	<b>0.810</b>
24	KNR-W 2-02 d.2 1016-07 1	Montaż wjazdu drewnianego dolnego o wymiarach 90x90 (drzwiczki dwudzielne na zawiasach z możliwością zamykania na kłódkę ) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 1301-09 analogia 2	Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych	m m	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000