

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Poziomy kanalizacyjny w budynku					
1	KNR-W 2-15 d.1 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
				RAZEM	0.000
6	KNR 2-18 d.1 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
2 Przykanalik do wpustów ulicznych					
7	KNR 2-01 d.2 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m 9*1*0.8	m ³ m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
8	KNR 2-18 d.2 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 9*0.8	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR-W 2-18 d.2 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-18 d.2 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka 9*0.8	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
12	KNR 2-01 d.2 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 9*0.65*0.8	m ³ m ³	4.680	
				RAZEM	4.680
13	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 9*1*1	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*1	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNP 01 d.2 1239-01.01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2 7*1	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000