


PROJ. PRZYŁĄCZE
SIECI CIEPLNEJ 2 X 42,4/110

prop. nawiew
Ø200 PVC

zlew stalowy 50 cm
(odpływ do studni)



WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

1. W pomieszczeniu wyrównać posadzkę betonową warstwą min. 5 cm grubości, z ułożeniem membrany izolacyjnej oraz wyłożeniem płytkami szklwionymi (gres) ze spadkiem w kierunku studni schładzającej.
2. Oczyszczyć istniejącą studnię schładzającą (chłonną), na dnie wykonać 10 cm warstwę żwiru płukanego 16 - 32, na studni ułożyć kratę WEMA 60x60 cm (25x3mm) w kątowniku stalowym (30x30x3 mm) - elementy ocynkowane.
3. W miejscu istniejących drzwi drewnianych zabudować drzwi stalowe lewe 80/200 o odporności ogniowej EI 30. Drzwi obsadzić w istn. otworze, wykonać ścianę nad drzwiami, z wykonaniem przejść dla rurociągów instalacyjnych.
4. Wykonać nawiew powietrza do pomieszczenia w postaci kanału typu "Z" z rur PVC Ø 200 ze sprowadzeniem 30 cm nad posadzkę, w miejscu jak na rzucie.
5. Na ścianach i suficie wykonać tynk cementowy III kategorii i pomalować farbami emulsyjnymi zmywalnymi - sufit w kolorze białym, ściany w kolorze pastelowym.
6. Wymienić istniejący zlew emaliowany na stalowy z odprowadzeniem do studni schładzającej rurami PVC 50. Nad zlewem zabudować zawór czerpalny ze złączką do węża DN 15 z podłączeniem wody zimnej.
7. Wykonać roboty demontażowe instalacji c.o., wody ciepłej i cyrkulacji w obrębie pomieszczenia według opisu.
8. Wytyczne w zakresie montażu węzła, połączenia z instalacjami wraz z ich przebudową według rys S3 i opisu.

UWAGI wynikię w trakcie inwentaryzacji:

1. Wysokość pomieszczenia 216 cm.
2. Wysokość okna 50 cm.
3. Wysokość od okna do sufitu 20 cm.
4. Spód okna 65 cm nad terenem.
5. Istniejąca posadzka w pomieszczeniu 20 cm poniżej rzędnej korytarza w piwnicy.

Projektowanie, usługi, nadzór w zakresie sieci i instalacji sanitarnych JAN NABIAŁEK 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Warszawy 6 REGON 550345820 tel. +48 604 298 662	Inwestor	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM" w OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA ul. LIPOWA 4	
	Adres budowy	OSTRÓW MAZOWIECKA ul. WIDNICHOWSKA 5A dz. nr ewid. 4108/57	
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – OSTRÓW MAZOWIECKA ul. WIDNICHOWSKA 5A Kategoria XIII		Format A4
Nazwa rysunku	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA W PIWNICY BUDYNKU		Skala 1 : 50
Projektant:	mgr inż. Jan Nabiałek upr. proj. MAZ/0439/PWOS/08 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Data marzec 2023
	mgr inż. Grzegorz Nabiałek upr. proj. MAZ/0320/PWOS/11 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Rys.nr S 2